

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ulica Piłsudskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.130	km	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0105-04	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01	4x10,00x3,14x0,15x0,15+5x12,00x3,14x0,20x0,20 10.40	m ³	10.400	
				RAZEM	10.400
7	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	9.00	mp	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	12.00	mp	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³	95.900	
		km 95.90		RAZEM	95.900
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	95.900	
		Krotność = 6 95.90		RAZEM	95.900
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - chodnik : 122,00x1,50 = 183,00 - Ściezka : 122,00x1,50 = 183,00 - zjazdy : 6,00x4,50+2x1/2x1,00x1,00 = 28,00 394.00	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
2CPV 45233100-1 Krawężniki i obrzeża betonowe					
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.2	0407-05	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2x122,00+7,40+2x5,00 261.40	m	261.400	
				RAZEM	261.400
3CPV 45233330-1 Podbudowy ulic					
13	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-	m ²		
d.3	0104-05	rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 394.00	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki betonowej 5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy	m ²		
d.3	0109-03	po zagęszczeniu 12 cm 28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
4CPV 45233222-1 Chodniki					
15	KNR 2-31	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na	m ²		
d.4	0511-02	podsypane cementowo-piaskowej 183.00	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
5CPV 45233162-2 Ścieżki rowerowe					
16	KNR 2-31	Nawierzchnie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej gru-	m ²		
d.5	0511-02	bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 183.00	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ulica Piłsudskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6CPV 45233252-0 Nawierzchnie ulic				RAZEM	183.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm	m ²		
d.60511-03		na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	28.000	
		28.00		RAZEM	28.000
7CPV 45233280-5 Oznakowanie ulic					
18	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.70702-01		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,	szt.		
d.70703-01		informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	5.000	
		5.00		RAZEM	5.000
8CPV 28813810-5 Roboty wykończeniowe					
20	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie pla-	m ³		
d.80218-02		skim	m ³	19.500	
		2x130x1,50x0,05		RAZEM	19.500
		19.50			
21	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoże-	m ²		
d.80401-02		nia	m ²	390.000	
		2x130,00x1,50		RAZEM	390.000
		390.00			


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
 mgr inż. **Dariusz Skórnicki**
 26-900 Kozienice, ul. Radomska 56/18
 -672983048- NIP 812-111-14-29