

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej - odcinka ul. Strumykowej w Aleksandrówce dł. 469,74mb

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE						
1	wycena własna	Oznakowanie robót- wykonanie projektu oznakowania i oznakowanie	kmpl	1.00	kmpl	1.00
2	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,5km	km	0.50	km	0.50
3	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych śr. 60cm z uprzednim odkopaniem przepustów i wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. Do 15km. 2 szt. x 8mb	m	16.00	m	16.00
4	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych betonowych i ław fundamentowych przepustów z wywiezieniem materiału j/w 4szt.x(1,8x2x0,4+9x0,3x1)	m3	16.54	m3	16.54
5	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. I-II wykonane koparkami i spycharkami z bezpośrednim wbudow. w nasyp wykonanie koryta i poboczy wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	271.38	m3	271.38
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane spycharkami i koparkami z odwiezieniem gruntu na odl. do 3km w gr. kat. I-II wykonanie koryta wg tabeli objętości robót ziemnych	m3	1 843.94	m3	1 843.94
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane spycharkami i koparkami z załadunkiem urobku na środki transportu podstawione przez Zamawiającego (bez transportu) - wymiana gruntu wg tabeli objętości nasypu jako gruntu wymienionego	m3	1 381.59	m3	1 381.59
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. I-II dostarczonego przez Zamawiającego wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - wymiana gruntu wg tabeli objętości nasypu	m3	1 381.59	m3	1 381.59
ODWODNIENIE						
9	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów pod drogą rorowych jednootworowych z rur żelbetowych śr. 60cm z izolacją styków papą i lepikiem wraz z ławą tłuczniową 2szt.8,0+12,0m	m	20.00	m	20.00
10	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 60cm	szt	4.00	szt.	4.00
ROBOTY DROGOWE						
11	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości jezdni 469,74x4,9+2x(8x8-3,14x8x8/4)	m2	2 329.25	m2	2 329.25
12	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dolna warstwa grubość po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka sortowana 0-63mm) na jezdni ulicy 469,74x4,7+2x(8x8-3,14x8x8/4)	m2	2 235.30	m2	2 235.30
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie górna warstwa grubość po zagęszczeniu 8 cm (mieszanka sortowana 0-31,5mm) na jezdni ulicy	m2	2 235.30	m2	2 235.30
14	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 469,74x4,5+2x(8x8-3,14x8x8/4)	m2	2 141.35	m2	2 141.35

15	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	2 141.35	m2	2 141.35
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE				-
16	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. betonem B-15, objętość betonu do 0,1m3 kanalizacyjne - 1 szt. Razem 1szt.x0,1m3	m3	0.10	m3	0.10
17	wycena własna	Regulacja pionowa drobnych urządzeń wodociągowych i gazowych (zasuwy, zawory itp.) łącznie ok..8szt.	kmpl	1.00	kmpl	1.00
18	wycena własna	Montaż sączków węchowych na gazociągu - prace zlecone do wykonania RG Radom	szt.	6.00	szt.	6.00
19	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (pobocza i skarpy rowy) 470x2x0,75+336x(1,2+0,4+1,2)	m2	1 645.80	m2	1 645.80
		OZNAKOWANIE				-
20	D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe typu A "średnie" z licem z folii I generacji (bok 900mm) wraz ze słupkami z rur ocynkowanych 1,5 cala dł. 3,5m	szt.	4.00	szt.	4.00
21	D-07.02.01	Tabliczka typu T "droga gruntowa" z licem z folii I generacji	szt.	1.00	szt.	1.00

mgr inż. **TOMASZ MAJ**
 uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstruowania budowlanej
 nr ewid. 9842-VI-U-7342/18/97