
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45000000-7 Roboty budowlane
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZIENICACH UL. NOWY ŚWIAT
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 3524/7 W KOZIENICACH
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Letniowski
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2007

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
05.05.2007

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOZIENICACH PRZY ULICY NOWY ŚWIAT					
1	45421100-5	STOLARKA			
1		Dostawa i montaż bram garażowych segmentowych o wym. 3,25*3.40*2, 3,46*3,03*1	szt		
d.1	wycena indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
d.1	0930-12	20.24	m ²	20.240	
				RAZEM	20.240
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.1	0930-10	96.91	m ²	96.910	
				RAZEM	96.910
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - dla montażu drzwi stalowych	szt.		
d.1	0354-04	1.61	szt.	1.610	
				RAZEM	1.610
5	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m ²	m ²		
d.1	1203-01	1.61	m ²	1.610	
				RAZEM	1.610
6	KNR 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - analogia demontaż krat okiennych	szt.		
d.1	1305-04 analogia	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży	m ²		
d.1	1204-03	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1	0535-07	parapety 0,25*(3,10*10+2,93*2+1,70+0,90*5+1,80+1,82*5+1,72*2+1,52*3+0,90*2+2,52+0,75+0,85+1,33+1,10+1,65=17,99	m ²	17.990	
		17.99		RAZEM	17.990
9	NNRNKB	(z.VI)Ponowny montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	parapety 17,99	m ²	17.990	
		17.99		RAZEM	17.990