
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE OSP W KOZIENICACH UL. NOWY ŚWIAT- OD STRONY PARKINGU
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 3524/7 W KOZIENICACH
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Letniowski
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
05.05.2007

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453100-8	OGRODZENIE OSP KOZIENICE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02	Demontaż ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie (bez materiałów) - od strony parkingu	m		
d.1.	1804-11				
1	wsp. 06 do R analogia				
		32.78	m	32.780	
				RAZEM	32.780
1.2		BUDOWA OGRODZENIA			
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II- wykop pod fundament ogrodzenia od parkingu	m		
d.1.	0701-0102				
2		0.80*0.20*32.78	m	5.245	
				RAZEM	5.245
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.- wywóz ziemi z wykopu	m ³		
d.1.	0301-02				
2	z.sz. 2.2	0.80*0.20*32.78	m ³	5.245	
				RAZEM	5.245
4	KNR 4-01	Deskowanie cokołu betonowego ponad poziomem terenu	m ²		
d.1.	0201-02				
2		od parkingu 0,30*2*32,78=19,67 19.67	m ²	19.670	
				RAZEM	19.670
5	KNR 4-01	Wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia z betonu B15	m ³		
d.1.	0203-01				
2		1.10*0.20*32.78	m ³	7.212	
				RAZEM	7.212
6	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-nych o śr. 10-14 mm - zbrojenie słupków ogrodzenia od parkingu	kg		
d.1.	0202-03				
2		3*2.50*12*0.888	kg	79.920	
				RAZEM	79.920
7	KNR 2-02	Kanały z bloków wentylacyjnych wapienno-piaskowych- wymurowanie słupków wraz z obsadzeniem nakryw betonowych	m		
d.1.	0122-05				
2	analogia				
	wsp.1,1 do R	12*1.40	m	16.800	
				RAZEM	16.800
8	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w słupach betonem B15	m ³		
d.1.	0203-06				
2	analogia	12*1.40*0.02	m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
9		Wykonanie i montaż pręseł stalowych	m		
d.1.	kalk. własna				
2		11*2.73+1*2.75	m	32.780	
				RAZEM	32.780