

Przedmiar robót

Urządzenie skweru przy ul. Lubelskiej w Kozienicach CPV 45112700-2

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	wycena własna	Oznakowanie robót- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oznakowanie robót	kmpl	1,00	kmpl	1,00
2	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,20	km	0,20
5	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km - na włączeniu do ul. Boh. Getta 4m	m	4,00	m	4,00
6	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5cm ułożonych na podsypce cem.-piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 3km 17,7*1,5+12+4,*5+28*2,5	m2	128,55	m2	128,55 -
7	D-01.02.04	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych gr. 6cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km 28+27	m2	55,00	m2	55,00 -
8	D-01.02.04	Rozebranie schodów terenowych betonowych oraz innych drobnych elementów betonowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km. 5*1*0,4+1	m3	3,00	m3	3,00 -
9	KNNR 3 0204-0401	Izolacja dwuwarstwowa pionowa roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS i lepikiem asfaltowym ścian fundamentowych budynku wzdłuż skweru (na gł. do 1,5m) wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat. III 30*1,5	m2	45,00	m2	45,00 -
ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV 45230000-8						
10	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem	szt.	1,00	szt.	1,00
11	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików - kanał z rur PCv o śr. 250mm z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych	m	4,00	m	4,00
ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0						
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	4,00		- 4,00
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor. o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 7,5+5+3+3+2,2+28+2*0,5+16+17+1,5+5+4+2*4+9+2+8+2*5,5+4+2,5+4*1+2*3,14*4-2*2,5	m	161,82		- - 161,82 -
12	wycena własna	Ustawienie palisady betonowej wibroprasowanej kolorowej typu NOSTALIT na ławie betonowej - wykonanie schodów skarpowych 10*9+5+3*14+10	szt.	147,00	szt.	147,00 -
13	D-08.05.01	Ułożenie ścieków przychodnikowych z betonowych elementów prefabrykowanych kolorowych szer. 25cm i gr. 9 cm na ławie betonowej 9+44+27	m	80,00	m	80,00 -
14	wycena własna	Montaż elementów odwodnienia liniowego typu ECO DRAIN z korytkami gł. min. 15 cm i kratką żeliwną lub ze stali nierdzewnej 4,5+6+4*3	m	22,50	m	22,50 -
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
15	D-04.01.01	Wykonanie koryta do gł. 10cm na chodnikach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV chodniki: 5,2*7+26*2,5+30,5*3+21,8*2,5+1,6*3,5+5*2,5/2+4*3/2+5,5*2,5+3,14*4*4+2,5*2,5+4*1*1/2+27,27*2,2+8,5*0,3 schody: 0,54*0,42*10+0,90*0,42*3 Razem:	m2 m2 m2	400,03 3,40 403,43	m2	- - 403,43
16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm na chodnikach i schodach terenowych	m2	403,43	m2	403,43

		CHODNIKI Kod CPV 45233253-7				-
17	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	403,43	m2	403,43
		ROBOTY DODATKOWE I WYKONCZENIOWE Kod CPV 28813810-5				
18	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników i studni ściekowej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m2	5,00	m2	98,00
19	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem. telekomunikacyjne - 4 szt.	szt	4,00	szt.	4,00
20	wycena własna	Skucie skorodowanej powierzchni betonu muru oporowego na gł. do 2,0 cm wraz z oczyszczeniem powierzchni (23,9+3,2)*(0,7+0,30+0,90)	m2	51,49	m2	51,49
21	wycena własna	Wyprawnienie powierzchni betonowej muru oporowego zaprawą niskoskurczową śr. gr. 1,0cm 51,49*0,01	m3	0,51	0,51	0,51
22	wycena własna	Obróbka wierzchu muru oporowego kształtkami klinkierowymi o wzorze uzgodnionym z zamawiającym 27,1*0,35	m2	10,00	m2	10,00
23	wycena własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża na ścianach muru oporowego 27,1*(0,7+0,9)	m2	43,36	m2	43,36
24	wycena własna	Dowiezienie gruntu rodzimego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem - uzupełnienie zaniżeń i wyprofilowanie skarp skwerku	m3	20,00	m3	20,00
		ZIELEŃ - TRAWNIK I KRZEWY Kod CPV 28813500-9				
25	wycena własna	Usunięcie żywopłotu od strony budynków mieszkalnych 12,5+4+7,5+3,5+14,5+8,5	m	50,50	m	50,50
26	wycena własna	Pielęgnacja i konserwacja żywopłotu od strony ul. Lubelskiej - strzyżenie, formowanie itp.	m	60,00	m	60,00
27	wycena własna	Konserwacja i pielęgnacja drzew rosnących na skwerku - usunięcie uschniętych gałęzi, przyciecie itp..	szt.	8,00	szt.	8,00
28	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni o szerokości pow. 1m wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. 10cm na terenach zielonych skwerku	m2	900,00	m2	900,00
29	wycena własna	Sadzenie krzewów o kolorowych liściach: Dereń biały- szt. 4 berberys thunberga - 3 szt.	szt.	7,00	szt.	7,00
30	wycena własna	Sadzenie krzewów iglastych jałowiec łuskowaty - 4 szt. kolwitzja chińska - 1szt.	szt.	5,00	szt.	5,00
31	wycena własna	Sadzenie drzew iglastych świerk kłujący - 1 szt. jodła kalifornijska - 1 szt. sosna czarna - 1 szt.	szt.	3,00	szt.	3,00
		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV 45112710-5				-
32	wycena własna	Ustawienie ławek parkowych żeliwnych z siedzeniami z drewna o wzorze uzgodnionym z Inwestorem z zamocowaniem stałym do podłoża (wg wskazan producenta)	szt.	2,00	szt.	2,00
33	wycena własna	Montaż koszy na smieci parkowych dopasownych architektonicznie do ławek z zamocowaniem do podłoża (zabetonowaniem słupka itp..)	szt.	5,00	szt.	5,00