

KOSZTORYS OFERTOWY

Urządzenie skweru przy ul. Lubelskiej w Kozienicach CPV 45112700-2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8				-
1	wycena własna	Oznakowanie robót- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oznakowanie robót	kmpl	1,00		
2	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,20		
5	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbórki na odległość do 3 km - na włączeniu do ul. Boh. Getta	m	4,00		
6	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5cm ułożonych na podsypce cem.-piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbórki na odl. do 3km	m2	128,55		
7	D-01.02.04	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych gr. 6cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbórki na odl. do 1km	m2	55,00		
8	D-01.02.04	Rozbranie schodów terenowych betonowych oraz innych drobnych elementów betonowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbórki na odl. do 3 km.	m3	3,00		
9	KNNR 3 0204-0401	Izolacja dwuwarstwowa pionowa roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS i lepikiem asfaltowym ścian fundamnetowych budynku wzdłuż skweru (na gł. do 1,5m) wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie Kat. III	m2	45,00		
		ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV 45230000-8				
10	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem	szt.	1,00		
11	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików - kanał z rur PCV o śr. 250mm z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych	m	4,00		
		ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0				
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	4,00		
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor. o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży	m	161,82		
12	wycena własna	Ustawienie palisady betonowej wibroprasowanej kolorowej typu NOSTALIT na ławie betonowej - wykonanie schodów skarpowych	szt.	147,00		
13	D-08.05.01	Ułożenie ścieków przychodnikowych z betonowych elementów prefabrykowanych kolorowych szer. 25cm i gr. 9 cm na ławie betonowej	m	80,00		
14	wycena własna	Montaż elementów odwodnienia liniowego typu ECO DRAIN z korytkami gł. min. 15 cm i kratką żeliwną lub ze stali nierdzewnej	m	22,50		
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				
15	D-04.01.01	Wykonanie koryta do gł. 10cm na chodnikach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV - chodniki i schody	m2	403,43		
16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm na chodnikach i schodach terenowych	m2	403,43		
		CHODNIKI Kod CPV 45233253-7				
17	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	403,43		
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5				
18	wycena własna	Uszczelnienie połączeń krawężników i studni ściekowej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną masą zalewową lub emulsją i grysami	m2	5,00		
19	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. telekomunikacyjne - 4 szt.	szt	4,00		
20	wycena własna	Skucie skorodowanej powierzchni betonu muru oporowego na gł. do 2,0 cm wraz z oczyszczeniem powierzchni	m2	51,49		
21	wycena własna	Wyprawienie powierzchni betonowej muru oporowego zaprawą niskoskurczową śr. gr. 1,0cm	m3	0,51		

1	2	3	4	5	6	7
22	wycena własna	Obróbka wierzchu muru oporowego kształtkami klinkierowymi o wzorze uzgodnionym z Zamawiającym	m2	10,00		
23	wycena własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża na ścianach muru oporowego	m2	43,36		
24	wycena własna	Dowiezienie gruntu rodzimego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem - uzupełnienie zaniżeń i wyprofilowanie skarp skwerku	m3	20,00		
ZIELEŃ - TRAWNIK I KRZEWY Kod CPV 28813500-9						
25	wycena własna	Usunięcie żywopłotu od strony budynków mieszkalnych	m	50,50		
26	wycena własna	Pielęgnacja i konserwacja żywopłotu od strony ul. Lubelskiej - strzyżenie, formowanie itp.	m	60,00		
27	wycena własna	Konserwacja i pielęgnacja drzew rosnących na skwerku - usunięcie uschniętych gałęzi, przycięcie itp..	szt.	8,00		
28	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni o szerokości pow. 1m wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. 10cm na terenach zielonych skwerku	m2	900,00		
29	wycena własna	Sadzenie krzewów o kolorowych liściach: Dereń biały- szt. 4 berberys thunberga - 3 szt.	szt.	7,00		
30	wycena własna	Sadzenie krzewów iglastych jałowiec łuskowaty - 4 szt. kolwiczka chińska - 1 szt.	szt.	5,00		
31	wycena własna	Sadzenie drzew iglastych świerk kłujący - 1 szt. jodła kalifornijska - 1 szt. sosna czarna - 1 szt.	szt.	3,00		
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV 45112710-5						
32	wycena własna	Ustawienie ławek parkowych żeliwnych z siedzeniami z drewna o wzorze uzgodnionym z Inwestorem z zamocowaniem stałym do podłoża (wg wskazan producenta)	szt.	2,00		
33	wycena własna	Montaż koszy na śmieci parkowych dopasownych architektonicznie do ławek z zamocowaniem do podłoża (zabetonowaniem słupka itp..)	szt.	5,00		

RAZEM:

VAT%

RAZEM BRUTTO:

Słownie brutto:

.....

.....
(pieczęć i podpisy)