

Przedmiar

Budowa i modernizacja boisk sportowych przy PSP w Piotrkowicach - KOSZE DO MINI
KOSZYKÓWKI, BRAMKI I PŁKOCHWYTY

Data: 2008-02-25

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy PSP w Piotrkowicach

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 45000000-7

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto i Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice

Jednostka opracowująca kosztorys: KOSZT - BUD DARIUSZ MAJER

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Kosze			
1.1 Nr STWiOR: ST - B KNR 223/310/4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków , stojaki do koszykówki (kpl . z tablicą ,obejmą i siatką) - DO MINI KOSZYKÓWKI R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,0		szt
1.2 Nr STWiOR: ST - B KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - wykop pod fundament słupa kosza R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 (2,2*2,2*1,2) *4 = 23,232 23,232	~23,232		m3
1.3 Nr STWiOR: ST - B KNR 202/203/3 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 2.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami - beton B-15 1,2*1,0*1,0*4 = 4,8 4,8	~4,800		m3
1.4 Nr STWiOR: ST - B KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,6*1,2*1,0*4*4 = 11,52 11,52	~11,520		m3
2 Bramki			
2.1 Nr STWiOR: ST - B KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego fundamenty o objętości 0.15 m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,5*0,3*0,3*8 = 0,36 0,36	~0,360		m3
2.2 Nr STWiOR: ST - B KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej (kpl wraz siatką) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
2.3 Nr STWiOR: ST - B KNR 223/309/3 (1) Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki ręcznej obsada przednia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,0		szt
2.4 Nr STWiOR: ST - B KNR 223/309/4 (1) Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki ręcznej obsada tylna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,0		szt
3 Ławki			
3.1 Nr STWiOR: ST - B NI: Dostawa i montaż ławek	14,0		szt
3.2 Nr STWiOR: ST - B NI: Dostawa i montaż koszy	8,0		szt
4 Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych Zabudowa piłkochwyty			
4.1 Nr STWiOR: ST - C, D KNR 223/401/1 Ogrodzenie z siatki poliamidowej impregnowanej latexem 100x100x4 na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych 75x75x5 wys. 3 m - PIŁKOCHWYT R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20,0*2 = 40,0 40,0	~40,000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.2 Nr STWiOR: ST - C, D KNR 223/401/2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m dodatek za każdy 1 m wys. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	44,0		m

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,06
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	0,8
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	5,2374
4.	Bramka metalowo - drewniana do piłki ręcznej + złącza, śruby	kpl	2
5.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,00468
6.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm	m3	0,00828
7.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,0432
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	m3	0,0336
9.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,01176
10.	Elementy metalowe	kg	80,4
11.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,6048
12.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,2932
13.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,3716
14.	Kosz betonowy	szt	8
15.	Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm	kg	16,932
16.	Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym	szt	14
17.	Rozcieńczalnik	dm3	1,0492
18.	Rura stalowa 75x75x5	kg	11,2
19.	Siatka poliamidowa impregnowana latexem 100x100x4	m2	168,04
20.	Słupki z rur stalowych 75x75x5	kg	1 078,348
21.	Stojak metalowy do kosza + tablica, obejmę, śruby	kpl	4
22.	Tlen techniczny sprężony	m3	0,084
23.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,1824

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1)	m-g	1,62159
2.	Środek transportowy (1)	m-g	0,24
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągłeń):			1,86159

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Kosze	
2	Bramki	
3	Ławki	
4	Zabudowa piłkochwytów	