

KUCHARCZYK JAROSŁAW
"ELPROBUD KUCHARCZYK"

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza
t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

PRZEDMIAR ROBÓT.

TYTUŁ PROJEKTU:

**KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KOZIENICE UL. ZIELONA GM.
KOZIENICE. ZASILANIE POMPOWNI SIECIOWEJ.**

ADRES:

M. KOZIENICE UL. ZIELONA.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
UL. PARKOWA 5
26-900 KOZIENICE

PROJEKTANT:

.....
mgr inż. Jarosław Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

LISTOPAD 2007

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne, KOD CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych KOD CPV 45314300-4 Kładzenie kabli, KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych					
1		Budowa			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- dł. 35m	m ³		
		12	m ³	12.0000	
				RAZEM	12.0000
2 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		8	m	8.0000	
				RAZEM	8.0000
3 KNNR 5 d.1 0113-01		Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm(po słupie)	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
4 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKYżo 5 x 6 mm2(z zapasami ekspl.)	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
5 KNNR 5 d.1 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych w rowie 8 m + po słupie 2m	m		
		10	m	10.0000	
				RAZEM	10.0000
6 KNNR 5 d.1 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - dł. 35 m	m ³		
		12	m ³	12.0000	
				RAZEM	12.0000
7 KNNR 5 d.1 0402-01		Złącza napowietrzne - złącze pomiarowe na słupie	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
8 KNNR 5 d.1 0401-01		Złącza kablowe- szafa sterownicza wyposażona wg. PB	kpl.		
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
9 KNNR 5 d.1 0726-09		Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
10 KNNR 5 d.1 0907-02		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		35	m	35.0000	
				RAZEM	35.0000
11 KNNR 5 d.1 0907-05		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		18	m	18.0000	
				RAZEM	18.0000
2		Pomiary			
12 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
13 KNNR 5 d.2 1303-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.0000	
				RAZEM	1.0000
14 KNNR 5 d.2 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.0000	
				RAZEM	1.0000