
PRZEDMIAR NA PRZENIESIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : ŁUCZYNÓW
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI
ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (materiały z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (materiały z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia (materiały z demontażu)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000