

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

dla wykonania **REMONTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MSC. ŁUCZYNÓW GMINA KOZIENICE**

Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem oświetlenia ulicznego w msc. Łuczynów gmina Kozienice

Zakres prac objętych ST.

Zakres prac obejmuje:

Demontaże osprzętu oświetlenia ulicznego :

- Oprawy oświetleniowe szt. 2
- Wysięgniki rurowe szt. 2
- Bezpiecznik słupowy BNu szt. 2

Montaże ponowny osprzętu oświetleniowego (materiały z demontażu) :

- Oprawy oświetleniowe szt. 2
- Bezpiecznik słupowy BNu szt. 2
- Wysięgniki rurowe . Szt. 2

Oprawy oświetleniowe należy zdemontować z obwodu stacji transformatorowej „Łuczynów 1” słup nr 4, 6 i zamontować na obwodzie ze stacji transformatorowej „Łuczynów 3” słup nr 7 i 9.

Zastosowany sprzęt.

Do wykonania prac montażowych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9t,
- samochód skrzyniowy do 5t,
- podnośnik montażowy PHM na samochodzie,
- dodatkowy inny sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne oraz dopuszczenia do użytkowania. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Wykonanie robót.

Prace montażowe należy wykonać wg opracowanych projektów technicznych zgodnie z Polskimi Normami: PN-IEC 364, PN-IEC 60364, PN-76/E-05125, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-05100-1.

Odbiór robót.

Przy przekazywaniu po remoncie oświetlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów uziemień, rezystancji izolacji przewodów izolowanych,
- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- protokół odbioru technicznego przez RZE Kozienice oraz ewentualną ocenę robót,
- protokoły robót zanikających,

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót pomontażowych. oraz dokumentów.

Cena obejmuje montaż urządzeń, a także oczyszczenie terenu z odpadków powstałych z robót montażowych.