
PRZEDMIAR NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL. GŁOWACZEWSKA
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI
ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		53	kpl.	53,000	
				RAZEM	53,000
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
3	KNNR 9 1006-06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (Na słupa WZ 10)	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSA - 250 kl. 2 lub równoważna)	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
8	KNNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
10	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew. kpl. przew.	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
11	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl. przew. kpl. przew.	45,000	
		45			
				RAZEM	45,000
12	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		53	pomiar	53,000	
				RAZEM	53,000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba olejna do gruntowa- nia - miniowa 80%	dm ³	0,0800		0,0800	0,00	0,00					
2.	śruby stalowe średniodo- kładne z łbem sześciokąt- nym z gwintem na części długości trzpienia z nakręt- ką i podkładkami M8 o dług.do 80 mm	kg	0,3200		0,3200	0,00	0,00					
3.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BNu 25-63 A	szt	8,1600		8,1600	0,00	0,00					
4.	tabliczka z wyposażeniem	szt	45,0000		45,0000	0,00	0,00					
5.	uchwyty do bezpieczników typu R-BNu	szt	6,4000		6,4000	0,00	0,00					
6.	uchwyty do bezpieczników typu H-BNu	szt	1,6000		1,6000	0,00	0,00					
7.	konstrukcje mocujące	kg	106,000 0		106,000 0	0,00	0,00					
8.	oprawa oświetleniowa OUSA -250 kl. 2 lub równowazna + źródło światła	kpl	53,0000		53,0000	0,00	0,00					
9.	wysięgniki rurowe	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
10.	wysięgniki rurowe na słu- pa WZ 10	szt	45,0000		45,0000	0,00	0,00					
11.	złączki rurkowe do karbo- wania dla przewodów alu- miniowych	szt	8,1600		8,1600	0,00	0,00					
12.	przewód aluminiowy wielo- drutowy typ Al	m	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
13.	przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm ²	m	574,120 0		574,120 0	0,00	0,00					
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł