
PRZEDMIAR NA WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI : OSWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL. LUBELSKA
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI
ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 43	m m	 43,000	
				RAZEM	43,000
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 43	m m	 43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 86	m m	 86,000	
				RAZEM	86,000
4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 43	m m	 43,000	
				RAZEM	43,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 43	m m	 43,000	
				RAZEM	43,000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0304-04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	0,6036		0,6036	0,00	0,00					
2.	bednarka ocynkowana	m	44,7200		44,7200	0,00	0,00					
3.	farba olejna do gruntowa- nia - miniowa 80%	dm ³	0,0100		0,0100	0,00	0,00					
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. po- wyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	18,0600		18,0600	0,00	0,00					
5.	piasek	m ³	4,8160		4,8160	0,00	0,00					
6.	rury przewodowe PC 40	m	6,2400		6,2400	0,00	0,00					
7.	rury przewodowe Arot DVK 50	m	2,0800		2,0800	0,00	0,00					
8.	śruby stalowe średniodo- kładne z łbem sześciokąt- nym z gwintem na części długości trzpienia z nakrę- tką i podkładkami M8 o dług. do 80 mm	kg	0,0400		0,0400	0,00	0,00					
9.	ogranicznik przepięć typ GXO 06/03	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
10.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BNU 25-63 A	szt	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
11.	uchwyty do bezpieczników typu R-BNU	szt	0,8000		0,8000	0,00	0,00					
12.	uchwyty do bezpieczników typu H-BNU	szt	0,2000		0,2000	0,00	0,00					
13.	konstrukcje mocujące	kg	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
14.	lampa oświetleniowa komp- letna OUSb 100 W kl II	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
15.	wysięgniki rurowe	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
16.	uchwyt śrubowo-kabłkowy	szt	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
17.	złączki rurkowe do karbo- wania dla przewodów alu- miniowych	szt	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
18.	zacisk odgałęźny typ SL	szt	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
19.	odgałęźniki bryzgoszczelne	szt	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
20.	uchwyty stalowe odstępo- we	szt	5,0000		5,0000	0,00	0,00					
21.	opaski kablowe typu Oki	szt	4,7800		4,7800	0,00	0,00					
22.	przewód aluminiowy wielo- drutowy	m	4,5000		4,5000	0,00	0,00					
23.	przewód aluminiowy wielo- drutowy typ AI	m	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
24.	przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm ²	m	0,1500		0,1500	0,00	0,00					
25.	kable YKY 3 x 2,5 mm ²	m	56,1600		56,1600	0,00	0,00					
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0,6450		0,6450	0,00	0,00					
27.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł