

**KOZIENICE-DROGI WEWNĘTRZNE I PLACE TECHNOLOGICZNE
ETAP I**

Identyfikator kosztorysu: KOZIENICE DROGI I PLACE ETAP I

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	NAWIERZCHNIA BETONOWA		
1	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV	m2	575,00
2	KNNR 6 105-4 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=3;M=3;S=3]	m2	575,00
3	KNR 2-31 308-3 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 cm-B30	m2	575,00
4	KNR 2-31 308-4 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.5 cm [R=15;M=15;S=15]	m2	575,00
5	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	123,00
6	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe B-10 z oporem pod krawężniki (0,35*0,15+0,2*0,15)*123	m3	10,15
		10,15	
2	NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA (DROGA DLA KOMPAKTORA)		
7	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV [R=2;M=2;S=2]	m2	233,00
8	KNR 2-02 607-3 Geowłóknina typu SF 49	m2	233,00
9	KNNR 6 105-4 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=10;M=10;S=10]	m2	233,00
10	KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm [R=1,36;M=1,36;S=1,36]	m2	233,00
11	KNNR 6 204-5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa górna, gr.warstwy po uwalowaniu 10 cm [R=2;M=2;S=2]	m2	233,00
12	KNNR 6 401-5 Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wym.12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (28+18)*2	m	92,00
		92,00	

----- Koniec wydruku -----