

Koziennice, 26 czerwiec 2008 r.

Nasz znak: WWiK/7020/7/1/2008

S-BUD Lucjan Sito
ul. Wiślana 19/43
08-530 Dęblin

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2008 r. dotyczące planowanej przebudowy drogi gminnej w m. Nowa Wieś, Koziennicka Gospodarka Komunalna informuje, iż należy wykonać :

- a) montaż pierścieni odciążających na studniach kanalizacji sanitarnej,
- b) montaż płyt nadstudziennych na studniach kanalizacji sanitarnej o wymiarach zgodnych z zamontowanymi pierścieniami odciążającymi,
- c) regulację wysokościową oraz montaż włączów żeliwnych klasy odpowiedniej do planowanego obciążenia ruchem kołowym,
- d) regulację wysokościową uzbrojenia naziemnego sieci wodociągowej.


W przypadku pokrycia się projektowanego korytka ściekowego z trasą istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojeniem naziemnym (skrzynki uliczne, zasuw, hydranty, obrys zewnętrzny studni) należy przesunąć korytko.

Opracowany Projekt Techniczny budowlano – wykonawczy należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji w Koziennicach.

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia KGK o planowanym terminie rozpoczęcia zadania. Roboty określone w punktach a,b,c,d należy wykonać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela WWiK

Otrzymują :

1. adresat;
2. a/a WWiK.

ZASTĘPCA DYREKTORA
d/s technicznych

mgr inż. Małgorzata Frąckiewicz