

KUCHARCZYK JAROSŁAW
"ELPROBUD KUCHARCZYK"
ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza
t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

EGZ. NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT.

TYTUŁ PROJEKTU:

PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W KOZIENICACH -OŚWIETLENIE.

ADRES:

M. KOZIENICE, UL. SZCZĘŚLIWA, DZ. 2889.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
UL. PARKOWA 5
26-900 KOZIENICE

KOD CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

KOD CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

KOD CPV 28825300-4 Latarnie uliczne.

KOD CPV 45314300-4 Kładzenie kabli.

KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

KOD CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

PROJEKTANT:

.....
mgr inż. Jarosław Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

CZERWIEC 2008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOD CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 67	m m	67.0000	
				RAZEM	67.0000
2 d.1	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 67	m m	67.0000	
				RAZEM	67.0000
3 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 67	m m	67.0000	
				RAZEM	67.0000
4 d.1	KNR 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III 7	szt. szt.	7.0000	
				RAZEM	7.0000
2		KOD CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych, KOD CPV 28825300-4 Latarnie uliczne, KOD CPV 45314300-4 Kładzenie kabli, KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne, KOD CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne			
5 d.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 15	m m	15.0000	
				RAZEM	15.0000
6 d.2	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach(kable istniejące) 15	m m	15.0000	
				RAZEM	15.0000
7 d.2	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1(w tym zapasy ekspl. po 2 m przy każdym słupie ośw.)(YAKY 4 x 25mm2) 52	m m	52.0000	
				RAZEM	52.0000
8 d.2	KNR 5-10 0508-05	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	12.0000	
				RAZEM	12.0000
9 d.2	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 13	szt. szt.	13.0000	
				RAZEM	13.0000
10 d.2	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III(Fe /Zn 25 x4) 52	m m	52.0000	
				RAZEM	52.0000
11 d.2	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych(fi 16) w gruncie kat. III 42	m m	42.0000	
				RAZEM	42.0000
12 d.2	KNR 5-18 1602-05	Montaż zacisku probierczego-przy słupach 7	szt. szt.	7.0000	
				RAZEM	7.0000
13 d.2	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych (stalowe o wys. 8m) o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wariant 1 7	szt. szt.	7.0000	
				RAZEM	7.0000
14 d.2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych(jednoramiennych) o ciężarze do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
15 d.2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych (dwuramiennych)o ciężarze do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5.0000	
				RAZEM	5.0000
16 d.2	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów(YDY 2 x 2,5 mm2) z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 56	m-1 przew m-1 przew	56.0000	
				RAZEM	56.0000
17 d.2	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów(YDY 2 x 2,5 mm2) z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 14	m-1 przew m-1 przew	14.0000	
				RAZEM	14.0000
18 d.2	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych(pojedyncze) na konstrukcji- w słupie 5	szt. szt.	5.0000	
				RAZEM	5.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych(podwójne) na konstrukcji - w słupie 2	szt. szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
20 d.2	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw sodowych 100 W (komplet ze źródłem sodowym 100 W- 42 000 Lm) 9	szt. szt.	9.0000	
				RAZEM	9.0000
21 d.2	KNR 5-18 1603-01	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 1	uziom uziom	1.0000	
				RAZEM	1.0000
22 d.2	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 6	odc. odc.	6.0000	
				RAZEM	6.0000