

Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Kozienicach CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod,	km	0,30	km	0,30
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z blozków betonowych gr. 14 cm - nawierzchnia na jezdni i na wjazdach z odwiezieniem materiałów z robiorki na odl. Do 3km jezdnia: $8*5.7+25*6+2*(5*5-3.14*5*5/4)+2*3*1+(0.95+2)*7.6+0.35*8+1.1*5.5+0.4*6+0.95*6+(1.25+0.4)*5.5+2.15*18.5+2*6+1.65*12+264.5*(0.95+0.45)/2$ zjazdy str. Prawa: $(18.2+5+6.8+9+4.1+9.5+7.7+8.8+6.7+9.7+8.3+9.1+7+9.5+3.5+9.2+7.8+4.7+5.6+8.3+5.6)*1.6$ Zjazdy str. Lewa: $7.5*7.4+9.3*7.4+7.7*7.4+5.2*7.4+6*2+(5.2+8.4+10+3.8+5+8.2+7.1+9.5+7.3+9.5+6+4.2+4.6)*2.2+4*3+4.5*3+5*1$ Razem:	m2 m2 m2 m2	517,52 262,56 457,64 1 237,72	m2	- 1 237,72
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu na wjazdach z odwiezieniem materiałów z robiorki na odl. Do 3km strona lewa: 5*1 Razem:	m2 m2	5,00 5,00	m2	- 5,00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km strr. Prawa: $(4+5+5.4+5.4+4+8.8+4.7+4.5+5.4+6+4+3.4+5.9+5.2+14+4.8+4.6+4.2+1.5+3.6+4.6)*1.5+1*22$ str. Lewa: $(13.7+4.7+4+5.5+2.5+42.5)*2+(4.7+3.9+4+6+5.2+5+5+5.2+5.3+5.5+16.5)*2.2+4.2*3+3*1+4.2*2.5$ Razem:	m2 m2 m2	185,50 328,76 514,26		- 514,26
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. Do 3 km $2*292+2*5+8+12+2*5+2*5+5+10$	m	649,00	m	649,00 -
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych gr. 8 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. Do 3 km $13.7+5+4+5.5+2.5+42.5+10$	m	83,20	m	83,20
		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8				
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km koryto na jezdni (w miejscu rozbiórek nawierzchni) - wg tabeli objętości robót ziemnych koryto na jezdni i chodnikach - śr. Głębokość 20 cm $(298*2.5+(4+3*8)*7.5+276*1.5+14*4)*0.2$ Razem:	m3 m3	75,61 283,00 358,61		 358,61
		ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0				
8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 $2*292+2*5+8+12$	m	614,00	m	614,00 -
9	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej prawa: $288+1.5+4+2.5$ lewa: $288+10+2.5+1.5+2*4*7.5$ Razem:	m m m	296,00 362,00 657,62	m2	- 657,62

		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (rozbiórki), chodników i zjazdów jezdnie: 8*5,7+25*6+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*3*1+(0,95+2)*7,6+0,35*8+1,1*5,5+0,4*6+0,95*6+(1,25+0,4)*5,5+2,15*18,5+2*6+1,65*12 chodniki i zjazdy: prawa 276*1.35+14*4 lewa 298*2.35+(4+3*8)*7.5 Razem:	m2 m2 m2 m2	332,37 428,60 910,30 1 671,27	m2	- 1 671,27
11	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm na chodnikach, jezdni i wjazdach	m2	1 671,27	m2	1 671,27
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (dolna warstwa 0/63,5mm) wykonana na jezdni	m2	332,37	m2	332,37
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm (górną warstwą 0/31,5mm) wykonana na jezdni	m2	332,37	m2	332,37
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31,5mm) gr. 12 cm wykonana na chodnikach i zjazdach oraz uzupełnienie podbudowy przy krawężniku po stronie prawej 428.60+910.3+295*0.2	m2	1 397,90	m2	1 397,90
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9				-
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 na jezdni ulicy - wykonanie warstwy wyrównawczej na nawierzchni - bloków wg tabeli objętości (średnio 75 kg/m2) na podbudowie tłuczniowej w miejscu rozbiórek gr. 4cm (100 kg/m2) 332,27*100/1000 Razem:	Mg Mg Mg	120,10 33,24 153,34	Mg	- 153,34
16	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 na jezdni ulicy - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm 292.1*5.5+2*(5*5-3.14*5*5/4)+2*3*1+5.5*2	m2	1 634,30	m2	1 634,30
		CHODNIKI I WJAZDY Kod CPV 45233253-7				-
17	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej typu "Nostalit" gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na chodnikach i zjazdach 428.6+910.3	m2	1 338,90	m2	1 338,90
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
18	wycena własna	Regulacja wysokościowa betonem studni urządzeń uzbrojenia podziemnego studnie kanalizacyjne - 10 szt. studnie telek.: chodnik prawa - 2, chodnik lewa - 5 hydrant podziemny - 1 szt. Razem:	szt. szt. szt. szt.	10,00 7,00 1,00 18,00	szt.	- 18,00
19	wycena własna	Regulacja i obrobienie drobnych urządzeń związanych z uzbrojeniem podziemnym - obudowy zasuw, sączków itp.. wodoc. - 15szt. Gazowe - 4 szt	szt.	19,00	szt.	19,00
		OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5				-
20	wycena własna	Ustawienie znaków drogowych pionowych "średnic z licem z folii I generacji na słupkach ocynkowanych śr. 1,5cala D-6 - 4 szt. A-7 - 1 szt., D-2 - 1 szt.	szt.	6,00	szt.	6,00
21	wycena własna	Malowanie ręczne oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi - przejścia dla pieszych P10 - 22m2	m2	22,00	m2	22,00