
PRZEDMIAR NA WYKONANIE REMONTU OSWIETLENIA ULICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI : OSWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : WOLA CHODKOWSKA
INWESTOR : URZAD MIEJSKI
ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		44	kpl.	44,000	
				RAZEM	44,000
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSb - 100 kl. 2 lub równoważna)	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
6	KNNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		71	kpl.	71,000	
				RAZEM	71,000
7	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew. kpl. przew.	71,000	
		71		RAZEM	71,000
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x35 mm ²	km. przew. km. przew.	0,050	
		0,050		RAZEM	0,050
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		71	pomiar	71,000	
				RAZEM	71,000
10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do stawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba olejna do gruntowania - miniowa 80%	dm ³	0,7100		0,7100	0,00	0,00					
2.	śruby stalowe średniokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M8 o dług.do 80 mm	kg	2,8400		2,8400	0,00	0,00					
3.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BNu 25-63 A	szt	72,4200		72,4200	0,00	0,00					
4.	uchwyty do bezpieczników typu R-BNu	szt	56,8000		56,8000	0,00	0,00					
5.	uchwyty do bezpieczników typu H-BNu	szt	14,2000		14,2000	0,00	0,00					
6.	konstrukcje mocujące	kg	142,0000		142,0000	0,00	0,00					
7.	oprawa oświetleniowa OUSb -100 kl. 2 lub równoważna + źródło światła	kpl	71,0000		71,0000	0,00	0,00					
8.	wysięgniki rurowe	szt	71,0000		71,0000	0,00	0,00					
9.	złączki rurkowe do karbowania dla przewodów aluminiowych	szt	72,4200		72,4200	0,00	0,00					
10.	uchwyt końcowy typ SO	szt	0,4020		0,4020	0,00	0,00					
11.	wkładka gumowa typ PK	szt	0,8040		0,8040	0,00	0,00					
12.	zacisk typ SL	szt	0,4020		0,4020	0,00	0,00					
13.	przewód aluminiowy wielodrutowy typ Al	m	71,0000		71,0000	0,00	0,00					
14.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2 x 35 mm ²	m	52,0000		52,0000	0,00	0,00					
15.	przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm ²	m	286,8400		286,8400	0,00	0,00					
16.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł