
PRZEDMIAR NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA WSKAZANIE INWESTORA

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI
ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSb - 70 kl. 2 lub równoważna)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSb - 100 kl. 2 lub równoważna)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew. kpl. przew.		
		20		20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		20	pomiar	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba olejna do gruntowa- nia - miniowa 80%	dm ³	0,2000		0,2000	0,00	0,00					
2.	śruby stalowe średniodo- kładne z łbem sześciokąt- nym z gwintem na części długości trzpienia z nakrę- ką i podkładkami M8 o dług.do 80 mm	kg	0,8000		0,8000	0,00	0,00					
3.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BNu 25-63 A	szt	20,4000		20,4000	0,00	0,00					
4.	uchwyty do bezpieczników typu R-BNu	szt	16,0000		16,0000	0,00	0,00					
5.	uchwyty do bezpieczników typu H-BNu	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
6.	konstrukcje mocujące	kg	40,0000		40,0000	0,00	0,00					
7.	oprawa oświetleniowa OUSb -70 PC kl. 2 lub równowazna + źródło światła	kpl	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
8.	oprawa oświetleniowa OUSb -100 PC kl. 2 lub równowazna + źródło światła	kpl	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
9.	wysięgniki rurowe	szt	20,0000		20,0000	0,00	0,00					
10.	złączki rurkowe do karbo- wania dla przewodów alu- miniowych	szt	20,4000		20,4000	0,00	0,00					
11.	przewód aluminiowy wielo- drutowy typ Al	m	20,0000		20,0000	0,00	0,00					
12.	przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm ²	m	80,8000		80,8000	0,00	0,00					
13.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł