
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY W KOZIENICACH NA POTRZEBY URUCHOMIE-
NIA PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO CAFE GALERII.
ADRES INWESTYCJI : 26-900 KOZIENICE, UL. 1 MAJA
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 5
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. LETNIEWSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2008

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
MAJ 2008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45300000-0	INSTALACJE SANITARNE			
1.1	45331100-7	INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2	kpl.		
d.1.	0520-04				
1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
d.1.	0506-05				
1		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1.	0426-03				
1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.	0211-03				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej 7.5-10.0 m2	kpl.		
d.1.	0417-04				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2	kpl.		
d.1.	0417-03				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2	kpl.		
d.1.	0417-02				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15	Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
d.1.	0422-01				
1		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0412-02				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku, w izolacji z pianki polietylenowej gr. 9mm	m		
d.1.	0403-04				
1	wsp. 1,10 do R	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
d.1.	0403-03				
1		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
d.1.	0403-02				
1		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
d.1.	0403-01				
1		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2	45332000-3	INSTALACJA WOD-KAN			
14	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-13				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-03				
2		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
d.1.	0132-01				
2		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
17	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1.	0205-02				
2		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
18	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1.	0205-04				
2		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
19	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0208-03				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	0208-05				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-01				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-07				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0112-01				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0115-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0115-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1.	0229-05				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.1.	0230-05				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1. 2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż poręczy dla niepełnosprawnych - 1kpl uchylne, 1kpl stałe	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000