

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika					
1	45233222-1	Przebudowa chodnika			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0811-04	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	92	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	135.9	m ²	135.900	
				RAZEM	135.900
6	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-01	19.2+963.1+238.15+62.3+19.2+24.5	m ²	1326.450	
				RAZEM	1326.450
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-02	1326.45+77.49	m ²	1403.940	
				RAZEM	1403.940
9	KNR 2-31	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t		
d.1	1510-03	120	t	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km	t		
d.1	1511-02	Krotność = 5	t	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	1403.94	m ²	1403.940	
				RAZEM	1403.940
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²	238.150	
		238.15			
				RAZEM	238.150
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-07	8 cm	m ²	238.150	
		238.15			
				RAZEM	238.150
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0.065*516.6	m ³	33.579	
				RAZEM	33.579
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	516.6	m	516.600	
				RAZEM	516.600
16	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych-płytki guzkowane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0502-04	19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	621	m	621.000	
				RAZEM	621.000
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	238.15	m ²	238.150	
				RAZEM	238.150
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	963.1	m ²	963.100	
				RAZEM	963.100
23	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	1106-01	465.4*0.10*0.15*2.8	t	19.547	
				RAZEM	19.547
24	KNR-W 2-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt	m ³		
d.1	0307-01	kat. I-II 20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0502-04	24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
26	Wycena własna	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000