

(HW – 25N – 30) z wężem półsztywnym Φ 25mm o długości 30m. prądnicą oraz zwijadłem wychylnym. Montaż urządzenia należy wykonać tak aby był zapewniony ciągły obieg wody przez hydrant.

4.5 Uwaga

Po zakończeniu montażu instalacji wodociągowej przeprowadzić płukanie instalacji oraz próbę szczelności.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Ścieki sanitarne od przyborów sanitarnych odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy projektowanej Sali gimnastycznej.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PCW o średnicy 110÷160mm, kielichowych łączonych na wcisk z uszczelkami gumowymi.

Poziomy kanalizacji prowadzone będą pod posadzką przyziemia, prowadzone w wykopie otwartym wykonanym ręcznie.

Piony kanalizacji oznaczone „KS” wyprowadzone będą nad dach budynku zakończone wywiewkami, w dolnej części pionów zamontować urządzenia rewizyjne. Po wykonaniu instalacji kanalizacji należy wykonać próbę drożności i szczelności złączy.

6. WENTYLACJA

W budynku w pomieszczeniach zaplecza socjalnego będzie wentylacja grawitacyjna.

Wentylację nawiewno – wywiewną projektuje się w pom. szatni, natrysków, Sali ćwiczeń i siłowni, oraz w Sali gimnastycznej.

6.1 Pom. 0.16 sala gimnastyczna

Kubatura pomieszczenia przyjęta do obliczeń: