

Wywiew przez wywietrzak dachowy WLO – 250 ustawiony na dachu budynku.

6.7 Pom. higieniczno – sanitarny

Pom. nr. 0.9, 0.10, 0.11, 0.7

W pom. higieniczno – sanitarnych zaprojektowano wentylację wywiewną. Przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego przy założeniu 30m³/h na pisuar, dla samodzielnej łazienki 50m³.

Zaprojektowano wentylatory kanałowe EDM – 100 $Q_{max} = 95m^3/h$ $N = 13W$ załączane w chwili otwierania drzwi do pomieszczenia, lub zapalenia ścian. Wentylatory umieszczone będą w kanałach wentylacji grawitacyjnej.

7. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

Ścieki z budynku wyprowadzone będą do studzienki projektowej oznaczonej „S” przed budynkiem. Od studzienki „S” do „S1” istniejącej projektuje się kanał sanitarny PVC Φ 200mm. Od istniejącej studzienki „S1” do studzienki oznaczonej „SIST” w drodze dz. nr. 783/1 projektuje się kanał sanitarny z rur kanalizacyjnych PVC Φ 200mm. Odcinek istniejącego kanału oznaczony 1-2-3 zostanie wyłączony (będzie nieczynny).

8. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z :

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).
2. „warunkiem Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.